

## A-1-205

## Åbyen Kollegiet



Kollegie ved Søren Frichs Vej



BYGHERRE:

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS  
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1.th.  
8000 Aarhus C

Sags nummer.: 1078.13



GENERELT.  
Alle tekniske installationer og bærende  
bygningdele iht. ING-projekt.

Rev.: Beskrivelse:

Rev. dato:

Tegn. navn:

## Varmemesterkontor

Fase: As-built

Dato: 31.08.2018

Målestok: 1:50

Format: A3

Tegnet/kontrolleret af: P+P / P+P

INGENIØR:  
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S  
Stjernevej 19  
8270 Højbjerg  
Tlf: 86 27 39 44

ARKITEKT:  
P+P arkitekter A/S  
Kystvejen 17, 5.sal  
8000 Aarhus C  
Tlf: 86 18 50 00

LANDSKAB:  
BSAA Urban Lab  
Klostergade 32 2. sal  
8000 Aarhus C  
Tlf: 86197474

## SIGNATURFORKLARING:

(21)06 528 MM - YDERVÆG, TEGL  
108 mm tegl  
25 mm hulrum  
245 mm isolering  
150 mm betonelement iht. ING.

(21)07 514 MM - YDERVÆG, TEGL  
108 mm tegl  
16 mm hulrum  
190 mm isolering  
200 mm betonelement iht. ING.

(22)01 BETONELEMENT IHT. ING

(22)10 120 MM - INDERVÆG, LET  
2 x 12,5 mm gips  
70 mm stålskellet  
70 mm isolering  
2 x 12,5 mm gips

(22)15 95 MM - FORSATSVÆG, LET  
2 x 12,5 mm gips  
70 mm stålskellet  
70 mm isolering

## GENERELT:

Vinduesåbninger til de enkelte lejligheder kan variere.  
Se hovedplaner for nærmere information.  
OBS: Bag træbeklædning udskiftes yderste lag gips  
med en 12.5 mm fibergipsplade, skruefast.

Døre til lejligheder, varmemesterkontor mv. udføres  
med en fribredde på mindst 77 cm.  
Døre intern i lejligheder til værelse eller bad udføres  
uden krav til fribredde.

Brandkrav, lydkrav, karm mål mv. på døre samt  
dørnummerering, se hovedplaner.

